



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA – SEAC.

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO DE CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS – PROC. 2023/362514 - ESTRUTURA P/ EVENTOS

ITEM	COD. SIMAS	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	UND	QTD	Valor Unitário	Valor TOTAL
1	22790-0	PALCO PEQUENO 8M X 6M Com montagem e desmontagem. Estrutura com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval anti-derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas, de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas, de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Obs.: considerar aterramentos, até sistema Delta, conforme norma técnica, por instalação.	VR3 EIRELI	DIÁRIA	199	R\$ 1.998,00	R\$ 397.602,00
			MM PRODUÇÕES	DIÁRIA		R\$ 3.409,00	R\$ 678.391,00
			CN PRODUÇÕES	DIÁRIA		R\$ 4.000,00	R\$ 796.000,00
			SIMAS (BANCO REFERENCIAL)	DIÁRIA		N.T	N.T
TOTAL MÉDIA						R\$ 3.135,67	R\$ 623.998,33
2	22790-0	PALCO MINI 6M X 4M Com montagem e desmontagem. Estrutura com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval anti-derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas, de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas, de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Obs.: considerar aterramentos, até sistema Delta, conforme norma técnica, por instalação.	VR3 EIRELI	DIÁRIA A	113	R\$ 2.000,00	R\$ 226.000,00
			MM PRODUÇÕES	DIÁRIA A		R\$ 3.412,00	R\$ 385.556,00
			CN PRODUÇÕES	DIÁRIA A		R\$ 3.300,00	R\$ 372.900,00
			SIMAS (BANCO REFERENCIAL)	DIÁRIA A		N.T	N.T
TOTAL MÉDIA						R\$ 2.904,00	R\$ 328.152,00

TOTAL MÉDIA

Identificador de autenticação: 51C337B.F5B7.21B.2FAA07A1B22AA7D3D9

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Nº do Protocolo: 2023/362514 Anexo/Sequencial: 17

3	22790-0	<p>PALCO MÉDIO 12M X 08M Com montagem e desmontagem. Estrutura com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval anti derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas, de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas, de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Obs.: considerar aterramentos, até sistema Delta, conforme norma técnica, por instalação.</p>	VR3 EIRELI	DIÁRIO A	132	R\$ 2.050,00	R\$ 270.600,00
			MM PRODUÇÕES	DIÁRIO A		R\$ 3.817,00	R\$ 503.844,00
			CN PRODUÇÕES	DIÁRIO A		R\$ 5.500,00	R\$ 726.000,00
			SIMAS (BANCO REFERENCIAL)	DIÁRIO A		N.T	N.T
TOTAL MÉDIA						R\$ 3.789,00	R\$ 500.148,00
4	22790-0	<p>PASSARELA Com montagem e desmontagem. Estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m x 1,50m de altura e comprimento de 9,00m, pisos em com compensado naval anti-derrapante, e revestimentos externos em tapume metálico pintado com tinta anti ferruginosa na cor prata. Obs.: considerar aterramentos, até sistema Delta, conforme norma técnica, por instalação.</p>	VR3 EIRELI	DIÁRIO A	111	R\$ 600,00	R\$ 66.600,00
			MM PRODUÇÕES	DIÁRIO A		R\$ 1.086,00	R\$ 120.546,00
			CN PRODUÇÕES	DIÁRIO A		R\$ 1.500,00	R\$ 166.500,00
			SIMAS (BANCO REFERENCIAL)	DIÁRIO A		N.T	N.T
TOTAL MÉDIA						R\$ 1.062,00	R\$ 117.882,00
5	22790-0	<p>PALCO GRANDE 18M X 12M Com montagem e desmontagem, estrutura com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. A Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Obs.: considerar aterramentos, até sistema Delta, conforme norma técnica, por instalação.</p>	VR3 EIRELI	DIÁRIO A	174	R\$ 2.998,00	R\$ 521.652,00
			MM PRODUÇÕES	DIÁRIO A		R\$ 5.729,00	R\$ 996.846,00
			CN PRODUÇÕES	DIÁRIO A		R\$ 6.250,00	R\$ 1.087.500,00
			SIMAS (BANCO REFERENCIAL)	DIÁRIO A		N.T	N.T
TOTAL MÉDIA						R\$ 4.992,33	R\$ 868.665,42

TOTAL MÉDIA autenticação: 51C337B.F5B7.21B.2FAA07A1B22AA7D3D9

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Nº do Protocolo: 2023/362514 Anexo/Sequencial: 17

6	22790-0	<p align="center">PÓRTICO Com montagem e desmontagem. Em estrutura tubular metálica, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura. Obs.: considerar aterramentos, até sistema Delta, conforme norma técnica, por instalação.</p>	VR3 EIRELI	M ²	120	R\$ 500,00	R\$ 60.000,00
			MM PRODUÇÕES	M ²		R\$ 818,00	R\$ 98.160,00
			CN PRODUÇÕES	M ²		R\$ 1.420,00	R\$ 170.400,00
			SIMAS (BANCO REFERENCIAL)	M ²		N.T	N.T
TOTAL MÉDIA						R\$ 912,67	R\$ 109.520,40
TOTAL GERAL – MÉDIAS							R\$ 2.548.366,15
VALOR GERAL COTAÇÃO FORNECEDOR - VR3 EIRELI							R\$ 1.542.454,00
VALOR GERAL COTAÇÃO FORNECEDOR - MM PRODUÇÕES							R\$ 2.783.343,00
VALOR GERAL COTAÇÃO FORNECEDOR - CN PRODUÇÕES							R\$ 3.319.300,00
<p>Obs¹; O preço médio refere-se ao valor unitario do objeto cotado no mercado. Obs²; Itens não possuem preço referencial no banco SIMAS/SEPLAD.</p>							
<p align="center">Belém-Pá, 13 de Abril de 2023.</p>							
<p align="center">ANDERSON E. DE M. FERREIRA Assistente Administrativo Gerência de Licitações de Contratos - GLIC</p>							

EM 14/04/2023 11:29 (Hora Local) - Aut. Assinatura: FC4EFE52749ECA37.A8FEB25F897E882A.7D2F072480804940.00C419D4DBEC8785
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Anderson Edicleyson de Medeiros Ferreira (Lei 11.419/2006)